PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI	:	Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi
ADRES INWESTYCJI	:	Zagórze Śląskie dz. 176/5, 176/16, 176/13
INWESTOR	:	Caritas Diecezji Świdnickiej
ADRES INWESTORA	:	58-100 Świdnica Pl. Jana Pawła II 1
BRANŻA	:	zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Zagospodarowanie terenu**			
1.1		**Droga dojazdowa z placem**			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m^2		
		(22.0+82.0)*5.0+20.0*21.0+12.0*10.0	m^2	1060.000	
				RAZEM	1060.000
2 d.1.1	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		1060.0	m^2	1060.000	
				RAZEM	1060.000
3 d.1.1	KNR 2-31 0204-03	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm	m^2		
		1060.0	m^2	1060.000	
				RAZEM	1060.000
4 d.1.1	KNR 2-31 0204-05	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m^2		
		1060.0	m^2	1060.000	
				RAZEM	1060.000
5 d.1.1	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m^2		
		1060.0	m^2	1060.000	
				RAZEM	1060.000
6 d.1.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obżerza betonowa zwykła	m^3		
		1.02	m^3	1.020	
				RAZEM	1.020
7 d.1.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		22.0+82.0+21.0+20.0	m	145.000	
				RAZEM	145.000
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m^3		
		1060.0*0.2	m^3	212.000	
				RAZEM	212.000
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m^3		
		212.0	m^3	212.000	
				RAZEM	212.000
10 d.1.1	opłata	Koszt składowania ziemi na wysypisku	t		
		371.0*1.8	t	667.800	
				RAZEM	667.800
1.2		**Dojście przed budynkiem POLBRUK**			
11 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m^2		
		15.0*8.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
12 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m^2		
		120.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
13 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m^2		
		120.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
14 d.1.2	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		120.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
15 d.1.2	KNR 2-31 0204-03	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm	m^2		
		120.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
16 d.1.2	KNR 2-31 0204-05	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m^2		
		120.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
17 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		120.0	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
18 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obżerza betonowa zwykła	m^3		
		(15.0+8.0*2)*0.15*0.1	m^3	0.465	
				RAZEM	0.465

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		15.0+8.0*2	m	31.000	
				RAZEM	31.000
20 d.1.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m^3		
		120.0*0.3	m^3	36.000	
				RAZEM	36.000
21 d.1.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m^3		
		36.0	m^3	36.000	
				RAZEM	36.000
22 d.1.2	opłata	Koszt składowania ziemi na wysypisku	t		
		36.0*1.8	t	64.800	
				RAZEM	64.800
1.3		**Urządzenie terenu**			
23 d.1.3	KNR 2-21 0607-01 ana-logia	Ławki parkowe -konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej , siedzisko i oparcie drewniane	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1.3	Analiza	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.3	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) pod lampy parkowe	dół.		
		5	dół.	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.1.3	KNR 5-10 0101-01	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		22.0+82.0+12*2	m	128.000	
				RAZEM	128.000
27 d.1.3	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.1.3	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa)	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000